

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	2022年博湖县5万亩高标准农田建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5725	其中:财政拨款	5725	其他资金	0
项目总体目标	完成新建高标准农田建设3万亩。包含:完成(一)灌排工程:建设供水管道3条及附属设施,管道总长27.05km。其中分子管11.83km;支干管15.22km(采用中250PE管,压力等级0.8MPa),附属工程为阀井25座,集水池38座,穿路、渠27处,穿洪沟5处;建高效节水面积2.15亩分为8个滴灌系统,水源采用地下水,新建泵房8座,配套首部设备8套;防渗改造斗渠5.8km,配套渠系建筑物68座(其中水闸60座,农桥7座,渡槽1座)。(二)土壤改良工程:土壤改良2.48万亩,主要为施用有机肥等措施。(三)科技服务:农田监测4处。(四)农田防护林与生态环境保护工程:补植防护林50亩,树种采用青杨,株行距为1.5m×1.5m。(五)机耕道15公里					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积			=3万亩	
	数量指标	新增高效节水灌溉面积			=1.50万亩	
	数量指标	供水管道			=27.05公里	
	数量指标	阀井			=25座	
	数量指标	防渗改造斗渠			=5.80公里	
	数量指标	土壤改良			=2.48万亩	
	数量指标	补植防护林			=50亩	
	数量指标	机耕道			=15公里	
	数量指标	集水池			=38座	
	数量指标	农田监测			=4处	
	质量指标	项目验收合格率			>=95%	
	时效指标	任务完成及时性			1-2年	
	成本指标	财政资金亩均补助标准			>=1200元	
效益指标	经济效益指标	项目区每亩增加收入			=328元	
	社会效益指标	农作物综合生产能力			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=90%	